



## **PRÉCONISATIONS DE POSE**

Les éléments MURATTO doivent être posés sur un mur : Propre, sec, sain, plan, non-fissurés, sans résidus d'anciens matériaux.

Stocker les éléments dans leur emballage d'origine sur une surface plane.  
Avant de procéder à la pose, laisser les éléments s'acclimater aux conditions de la pièce, en les sortant des cartons, pendant au moins 24h.

Le liège étant un produit naturel, des variations de couleurs entre les éléments sont possibles, c'est pourquoi nous vous recommandons de mélanger le contenu des cartons lors de la pose.

## **INSTALLATION**

### **PRIMECORK, ORGANIC BLOCK STRIPS, METALEGANCE :**

Après avoir nettoyé votre mur, tracer au cordex l'axe central.  
Appliquer la colle type MAPEI Ultrabond Eco4 Wall à la spatule sur le mur (respecter les instructions du fournisseur de colle). Plaquer soigneusement le 1er élément sur l'axe précédemment tracé.

Il est impératif de bien serrer les éléments et de vérifier que la jonction soit parfaite.  
Maroufler chaque dalle fermement pour permettre le transfert de la colle sur l'envers du revêtement.

### **ORGANIC BLOCKS :**

Après avoir nettoyé votre mur, tracer au cordex l'axe central.  
Appliquer la colle type MAPEI Ultrabond Eco575 sur chaque block au pistolet à colle.  
Plaquer soigneusement le 1er élément sur l'axe précédemment tracé.  
Il est impératif de bien serrer les éléments et de vérifier que la jonction soit parfaite.  
Appuyer fermement sur chaque découpe pour permettre le transfert de la colle sur l'envers du revêtement.

### **CORK BRICKS, KORKSTONE :**

Après avoir nettoyé votre mur, tracer au cordex l'axe central.  
Appliquer la colle type MAPEI Ultrabond Eco575 sur le mur au pistolet à colle pour effectuer la 1ère rangée. Plaquer soigneusement les 1ers éléments sur l'axe précédemment tracé. Il est impératif de bien serrer les éléments et de vérifier que la jonction soit parfaite.  
Appuyer fermement sur chaque découpe pour permettre le transfert de la colle sur l'envers du revêtement.

**ORGANIC BLOCKS ACOUSTIC PANEL** : Pose sur rail : Demander la documentation

**ENTRETIEN** : A nettoyer avec un tissu propre et humide.

## **GARANTIE**

L'ensemble de notre collection Organic Blocks est garantie 3 ans.  
Les autres collections sont garanties 2 ans.